



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 159/2018 vom 14.09.2018

erstellt durch: **Fachbereich Bauwesen**

Bearbeiterin: Frauke Hilal

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Ortsrat Esbeck	26.09.2018	Zur Beratung und Empfehlung	☒	☐
Ausschuss für Technik und Umwelt	27.09.2018	Zur Beratung und Empfehlung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	09.10.2018	Zur Beschlussfassung		☒

Tagesordnungspunkt:
Kiefernweg und Ulmenweg in Esbeck
hier: Rückbau der Verkehrsinseln

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☒ einmalige Kosten	☒ Ergebnishaushalt
☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten	☐ Finanzhaushalt (Investition)
☐ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	
Produkt:	5411 Gemeindestraßen
Sachkonto:	4212100
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Die Pflanzinseln im Kiefernweg in Esbeck werden aus Kostengründen nicht entfernt, sondern mit pflegeleichten Spiräen bepflanzt.

Sachverhaltsdarstellung:

Ende 2017 und Anfang 2018 haben mehrere Begehungen des Kiefernweges und des Ulmenweges in Esbeck stattgefunden. Hier wurde besprochen, dass die Bäume zurückgeschnitten und die Büsche in den Beeten entfernt werden sollen. Diese Arbeiten wird der Betriebshof im Herbst nach Beendigung der Brut- und Setzzeit durchführen. Weiterhin sollen die Beete vom Cotoneaster befreit und durch Spiräen ersetzt werden. Diese Ersatzbepflanzung soll im Frühjahr 2019 erfolgen.

Im Rahmen der Begehungen wurde ebenfalls besprochen, dass die Verkehrsinseln im Bereich des Kiefernweges entfernt werden können. Hierbei handelt es sich um vier Verkehrsinseln, die zum Teil ebenfalls mit Cotoneaster bepflanzt sind. Nach Auskunft des Städtischen Betriebshofes kann diese Arbeit nicht in Eigenleistung durchgeführt werden. Daher wurde eine Kostenschätzung der Fa. Mölle eingeholt.


Hiernach entstehen für die Entfernung der vier Pflanzinseln und die Wiederherstellung der Flächen mit Pflastersteinen, ähnlich wie das vorhandene Pflaster, einschließlich des erforderlichen Unterbaus Kosten in Höhe von insgesamt rd. 17.000,00 € (s. anliegende Kostenschätzung). Die Kosten sind nicht im Haushalt enthalten und müssten für das nächste Haushaltsjahr noch nachgemeldet werden.

Nach Auffassung des Fachbereiches Bauwesen sollten die Pflanzinseln aus Kostengründen nicht entfernt und analog zu den Beeten mit pflegeleichten Spiräen bepflanzt werden.

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Kostenschätzung Fa. Mölle

Der Bürgermeister



Bäsecke

Kostenschätzung Firma Mölle

Rückbau 4 Pflanzinseln unterschiedliche Abmessungen Kiefernweg Esbeck

	EP in €	Gesamt in €
1 Stck Baustelleneinrichtung	500,00	500,00
83 m Randeinfassung einschließlich Betonbettung und Betonrückenstütze aufbrechen	20,00	1.660,00
40 m ³ Bodenklasse 3-4 ausheben und abfahren	42,75	1.710,00
1 m ³ Aushub von Hand als Zulage	69,50	69,50
83 m ² Planum herstellen und verdichten	3,55	294,65
63 m ² Schottertragschicht, liefern bis 45 cm einbauen und verdichten	42,00	2.646,00
20 m ² vorhandenes Pflaster aufnehmen und verlegen	48,00	960,00
63 m ² Pflaster, ähnlich wie vorhanden, EP geschätzt	42,00	2.646,00
63 m ² Pflaster vorige Position verlegen, abrütteln	35,00	2.205,00
80 m Pflaster schneiden	19,30	1.544,00
1 m Pflastersteine knacken	11,65	NEP
1 Stck sonstige Arbeiten	500,00	NEP
		14.235,15
19 % MwSt.		2.704,68
		<u>16.939,83</u>